
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia WC i przedsionka
ADRES INWESTYCJI: 87-100 Toruń ul. Grunwaldzka 39
NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Ekonomicznych
ADRES INWESTORA: 87-100 Toruń ul. Grunwaldzka 39

DATA OPRACOWANIA: 04.06.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.06.2024

Data zatwierdzenia


**INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH**

Jacek Ossowski
upr. bud. UAN-IV/8346/59/TO/88

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POMIESZCZENIE WC Z PRZEDSIONKIEM			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,22 * 2,18 * 5 + 5,49 * 2,18 - 0,60 * 2,00 * 6	m2	18,066	
				RAZEM	18,066
3 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		17,04	m	17,040	
				RAZEM	17,040
4 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Atlas Woder E lub równoważne; powierzchnie poziome	m2		
		1,81 * 2,64 + 5,49 * 2,64	m2	19,272	
				RAZEM	19,272
8 d.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Atlas Woder E; powierzchnie pionowe (ścianka przy umywalkach)	m2		
		1,81 * 1,50	m2	2,715	
				RAZEM	2,715
9 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(5,49 * 2 + 1,81 * 2 + 2,64 * 4) * 2,00	m2	50,320	
				RAZEM	50,320
10 d.1	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		(5,49 * 2 + 1,81 * 2 + 2,64 * 4) * 2,00	m2	50,320	
				RAZEM	50,320
11 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		5,49 * 2,64 + 1,81 * 2,64	m2	19,272	
				RAZEM	19,272
12 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1,81 * 2,64	m2	4,778	
				RAZEM	4,778
13 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		5,49 * 2,64	m2	14,494	
				RAZEM	14,494
14 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	Montaż blatu przy umywalkach o wym. 1.80x 0.50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana oświetlenia - demontaż starego i montaż nowego (lampy szt. 3 oraz wyłączniki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(5,49 * 2 + 1,81 * 2 + 2,64 * 4) * 1,25 + 5,49 * 2,64 + 1,81 * 2,64$	m2	50,722	
				RAZEM	50,722
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		$(5,49 * 2 + 1,81 * 2 + 2,64 * 4) * 1,25 + 5,49 * 2,64 + 1,81 * 2,64$	m2	50,722	
				RAZEM	50,722
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(5,49 * 2 + 1,81 * 2 + 2,64 * 4) * 1,25$	m2	31,450	
				RAZEM	31,450
22 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$5,49 * 2,64 + 1,81 * 2,64$	m2	19,272	
				RAZEM	19,272
23 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		21,60	m	21,600	
				RAZEM	21,600
24 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe typu alsanit (lub równoważne)	m2		
		$1,20 * 2,00 * 5$	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
26 d.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - drzwi wraz z okuciami	m2		
		$0,90 * 2,00 * 6$	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
27 d.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,90 * 2,00 * 2$	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PRACE PORZĄDKOWE			
29 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z terenu budowy materiałów z rozbiórki	m3		
		2,70	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
30 d.2	KNR 4-04 1101-03	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		2,70	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
31 d.2	KNR 4-04 1101-06	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8	m3		
		2,70	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
32 d.2	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	m3		
		2,70	m3	2,700	
				RAZEM	2,700

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		POMIESZCZENIE WC Z PRZEDSIONKIEM						
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	7,000	0,000			
		przedmiar = 7,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	11,0600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	18,066	0,000			
		przedmiar = 18,066 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	17,1627	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołika cementowego	m	17,040	0,000			
		przedmiar = 17,040 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m	r-g	3,0672	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 3,44 r-g/kpl.	r-g	20,6400	0,000	0,00		
2*	5102701	-- M -- korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*	6831801	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,5400	0,000		0,00	
4*	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1 szt./kpl.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	1,4000	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	5102701	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	2 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,0000	0,000	0,00		
2*	5102706	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Atlas Woder E lub równoważne; powierzchnie poziome	m2	19,272	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,272 m2 -- R -- robocizna 0,128 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4668	0,000	0,00		
2*	1478208	folia w płynie Atlas Woder E 1,5 kg/m2	kg	28,9080	0,000		0,00	
3*		taśma uszczelniająca SealTape-S 0,6 m/m2 -- S --	m	11,5632	0,000		0,00	
4*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0289	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Atlas Woder E; powierzchnie pionowe (ścianka przy umywalkach)	m2	2,715	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,715 m2 -- R -- robocizna 0,134 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3638	0,000	0,00		
2*	1478207	płynna folia uszczelniająca Atlas Woder E 1,6 kg/m2	kg	4,3440	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		taśma uszczelniająca SealTape-S 0,6 m/m2	m	1,6290	0,000		0,00	
4*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0049	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	50,320	0,000			
1*	999	przedmiar = 50,320 m2 -- R -- robocizna 0,3033 r-g/m2	r-g	15,2621	0,000	0,00		
2*	1550599	-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	239,0200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0072 m-g/m2	m-g	0,3623	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	50,320	0,000			
1*	999	przedmiar = 50,320 m2 -- R -- robocizna 1,2235 r-g/m2	r-g	61,5665	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki ceramiczne 1,02 m2/m2	m2	51,3264	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	239,0200	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	20,1280	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	1,4844	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	1,3838	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	19,272	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,272 m2 -- R -- robocizna 0,2192 r-g/m2	r-g	4,2244	0,000	0,00		
2*	1550599	-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	91,5420	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34312	wyciąg 0,0093 m-g/m2	m-g	0,1792	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	4,778	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,778 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2 -- M --	r-g	10,7983	0,000	0,00		
2*	9_00017	plytki kamionkowe GRES antypoślizgowe 1,04 m2/m2	m2	4,9691	0,000		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	34,4972	0,000		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	1,2901	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,1433	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,1911	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	14,494	0,000			
1*	999	przedmiar = 14,494 m2 -- R -- robocizna 1,71 r-g/m2 -- M --	r-g	24,7847	0,000	0,00		
2*	9_00017	plytki kamionkowe GRES antypoślizgowe 1,02 m2/m2	m2	14,7839	0,000		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	104,6467	0,000		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	3,9134	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,4348	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,5798	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna $0,76 * 0,955 = 0,7258$ r-g/szt.	r-g	1,4516	0,000	0,00		
2*	5710800	-- M -- bateria umywalkowa - z odzysku 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna $1,96 * 0,955 = 1,8718$ r-g/szt.	r-g	3,7436	0,000	0,00		
2*	6351699	-- M -- umywalki prostokątne - z odzysku 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	6361799	wsporniki do umywalk porcelanowych 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	5715800	syfony umywalkowe 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	Montaż blatu przy umywalkach o wym. 1.80x 0.50	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $0,74 * 2 = 1,48$ r-g/szt.	r-g	1,4800	0,000	0,00		
2*	2620602	-- M -- blat gruby o wym. 1,80x0,50 cm z wycięciem pod umywalki 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	6,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,000 kpl. -- R -- robocizna $3,86 * 0,955 = 3,6863$ r-g/kpl. -- M --	r-g	22,1178	0,000	0,00		
2*	6354999	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe - z odzysku 1 szt./kpl.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*	6356099	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu - z odzysku 1 kpl./kpl.	kpl.	6,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana oświetlenia - demontaż starego i montaż nowego (lampy szt. 3 oraz wyłączniki)	kpl	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl -- R -- robocizna 8 r-g/kpl -- M --	r-g	8,0000	0,000	0,00		
2*		komplet materiałów do wykonania wymiany oświetlenia 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,722	0,000			
1*	999	przedmiar = 50,722 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8186	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,2166	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m2	50,722	0,000			
1*	999	przedmiar = 50,722 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0578	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	11,1588	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0101	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0152	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,450	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,450 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7426	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,9947	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,272	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,272 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2934	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	5,7431	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	21,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 21,600 m -- R -- robocizna 0,15 r-g/m -- M --	r-g	3,2400	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,015 dm3/m	dm3	0,3240	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,003 dm3/m	dm3	0,0648	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	4,3200	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	6,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,72 r-g/m2	r-g	4,3200	0,000	0,00		
2*	1511799	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,227 dm3/m2	dm3	1,3620	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,045 dm3/m2	dm3	0,2700	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	3,3600	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe typu alsanit (lub równoważne)	m2	12,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 3,91 r-g/m2	r-g	46,9200	0,000	0,00		
2*	1360620	-- M -- podpórki do ścianek ustępowych 0,5 szt./m2	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 15 %	%		0,000		0,00	
4*	2760800	ścianki ustępowe kompletne typu alsanit (lub równoważne) 1 m2/m2	m2	12,0000	0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,6000	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,7200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - drzwi wraz z okuciami	m2	10,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,800 m2 -- R -- robocizna 3,91 r-g/m2	r-g	42,2280	0,000	0,00		
2*	2760800	-- M -- drzwi wraz z okuciami typu alsanit (lub równoważne) 1 m2/m2 -- S --	m2	10,8000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,5400	0,000			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,6480	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,76 r-g/m -- M --	r-g	3,8000	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny 0,02 m2/m	m2	0,1000	0,000		0,00	
3*	1552200	pianka poliuretanowa 0,035 kg/m	kg	0,1750	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	2713099	ościeżnice drzwiowe drewniane 1 m/m -- S --	m	5,0000	0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,0500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2	3,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3320	0,000	0,00		
2*	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 1 m2/m2 -- S --	m2	3,6000	0,000		0,00	
3*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,0360	0,000			0,00
4*	39599	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0720	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				POMIESZCZENIE WC Z PRZEDSIONKIEM				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		PRACE PORZĄDKOWE						
29 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z terenu budowy materiałów z rozbiórki	m3	2,700	0,000			
		przedmiar = 2,700 m3 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	12,2580	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR 4-04 1101-03	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	2,700	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,700 m3 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m3 -- S --	r-g	3,4020	0,000	0,00		
2*	39511	środek transportowy 1,112 m-g/m3	m-g	3,0024	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNR 4-04 1101-06	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8	m3	2,700	0,000			
1*	39511	przedmiar = 2,700 m3 -- S -- środek transportowy $0,204 * 8 = 1,632$ m-g/m3	m-g	4,4064	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	2,700	0,000			
1*		przedmiar = 2,700 m3 -- M -- koszty obsługi wysypiska 1 m3/m3	m3	2,7000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				PRACE PORZĄDKOWE				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materialy	Sprzęt
1 POMIESZCZENIE WC Z PR ZEDSIONKIEM	0,00			
2 PRACE PORZĄDKOWE	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00			
R+0%S				
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	POMIESZCZENIE WC Z PRZEDSIONKIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	PRACE PORZĄDKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł